

SECTIUNEA TEHNICA CONSTRUIRE ZID

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea
0	1	2	3
1	TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare	mc	12,000 material: manopera: utilaj: transport:
1.1	26100 - Sparator	ora	41,942
2	CB02A1 - Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	30,000 material: manopera: utilaj: transport:
2.1	2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040	mc	0,021
2.2	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s	mc	0,018
2.3	2904406 - Dulap rasinos tiv cls a GR=48MM L=3,50M s 942	mc	0,027
2.4	2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras. scurte subscurte	mp	1,950
2.5	5838579 - Surub cu cap patrat pentru lemn L 10 X 140 F1 S 1455	buc	9,000
2.6	5841021 - Piulite patrate M 10 GR. 6 S 926	buc	9,000
2.7	5883043 - Saiba plata pentru lemn a m 11 OL 34 S 7565	kg	0,150
2.8	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	0,750
2.9	6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	3,600
2.10	6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM	kg	0,900
2.11	20600 - Muncitor de deservire	ora	24,054
2.12	13410 - Dulgher constructii	ora	24,054
2.13	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	24,054
3	TE06C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=8MM ochiurile 100X100MM	mp	20,000 material: manopera: utilaj: transport:
3.1	2004268 - Plasa sudata pentru B.a. din OL 37 tip 118G-296 S438/3-	buc	1,600
3.2	3803166 - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	kg	0,300
3.3	15000 - Fierar beton	ora	4,787
3.4	20600 - Muncitor de deservire	ora	4,787
4	CA01B1 - Turnarea betonului in fundatii	mc	8,000 material: manopera:

